

Plafond sur ossature métallique D131.fr_PKM-DALLE-BÉTON_REI60.fr_MONTANTS-AUTOPORTANTS_1KF15

PLAFOND KNAUF METAL AVEC MONTANTS AUTOPORTANTS REI60 SOUS DALLE BÉTON KNAUF KF15

Fiche Technique Système

2022-11

PLAFOND KNAUF METAL AVEC MONTANTS AUTOPORTANTS, REI 60 SOUS DALLE BETON KNAUF, 1KF15

D131.fr_PKM-DALLE-BÉTON_REI60.fr_MONTANTS-AUTOPORTANTS_1KF15

Description du système

Plafond Knauf avec montants autoportants sous dalle béton constitué par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KF15 vissée sur une ossature métallique Knauf.

Le système est composé de :

- Plaques KNAUF KF15.
- Montants autoportants.
- Rail.
- Laine de verre.
- Vis TTPC35

Documents de référence

Mise en œuvre conformément à :

■ NF DTU 25.41

Justificatif de résistance au feu :

■ PV: EFR-15-001540C ext.15.1

Domaine d'emploi

Les plafonds KNAUF METAL avec montants autoportants sous dalle béton sont destinés à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf ou réhabilitation
- Locaux intérieurs classés EA EB EB+ p EB+ c

Ce domaine d'emploi est valide pour les ouvrages suivants :

- Les bâtiments d'habitation de première, deuxième et troisième famille.
- Les ERP de catégorie 1,2,3,4 et 5 en rez-dechaussée hors locaux à risques importants.
- Les ERP de catégorie 1,2,3,4 et 5 pour les niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et inférieurs à 8m hors locaux à risques importants.
- Les ERP de catégorie 2,3,4,5 pour les niveaux entre 8 et 28m hors locaux à risques importants.
- Les bâtiments soumis au code du travail.

PLAFOND KNAUF METAL AVEC MONTANTS AUTOPORTANTS, REI 60 SOUS DALLE BETON KNAUF, KF15



D131.fr_PKM-DALLE-BÉTON_REI60.fr_MONTANTS-AUTOPORTANTS_1KF15

Caractéristiques techniques

Eléments constitutifs du système				
Parements	KF15			
Nombre de peau	1			
Ossature	Montants autoportants			

Type de support	Dalle béton				Dalle béton		
Classement de résistance au feu		REI 60				REI 60	
Isolation		Avec				sans	
Type d'isolant		Laine de verre				-	
Epaisseur isolant [mm]		100 à 400				-	
Lame d'air mini [mm]		0			0 (lame d'air égale à la hauteur du profilé)		
Dimensionnement							
Ossature	Rail	Montants autoportants avec plafond acoustique (max 10kg/m²)	Montants autoportants sans plafond acoustique	Montants autoportants avec plafond acoustique (max 10kg/m²)	Montants autoportants sans plafond acoustique	Montants autoportants sans plafond acoustique	Montants autoportants avec plafond acoustique (max 10kg/m²)
Entraxe maximale montants autoportants (E1) [m]	-	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Portée montants doubles M48/35 (P1) [m]	R48	2.35	2.55	2.1	2.3	2.3	2.1
Portée montants doubles M48/50 (P1) [m]	R48	2.5	2.7	2.25	2.45	2.45	2.25
Portée montants doubles M62/35 (P1) [m]	R62	2.75	2.95	2.45	2.65	2.65	2.45
Portée montants doubles M70/35 (P1) [m]	R70	2.95	3.15	2.65	2.85	2.85	2.65
Portée montants doubles M90/35 (P1) [m]	R90	3.4	3.65	3.05	3.3	3.3	3.05
Portée montants doubles M100/35(P1) [m]	R100	3.6	3.85	3.25	3.5	3.5	3.25
Portée montants doubles M125/50(P1) [m]	R125/40	4.4	4.75	4	4.3	4.3	4
Portée montants doubles M150/50(P1) [m]	R150/40	4.75	5.1	4.3	4.6	4.6	4.3
Plaque		1ère peau					
Entraxe vissage sur montants autoporteurs [mm]		150					

Knauf

Zone d'Activités - Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE Tél: 0 809 404068 STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la règlementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.

PLAFOND KNAUF METAL AVEC MONTANTS AUTOPORTANTS, REI 60 SOUS DALLE BETON KNAUF, KF15




D131.fr PKM-DALLE-BÉTON REI60.fr MONTANTS-AUTOPORTANTS 1KF15

Dispositions particulières de mise en œuvre			
Performance Feu :	Consulter le PV de résistance au feu		
Performance acoustique :	Non		
Autre :	Non		



Lames d'air : cas avec isolant.



Knauf

Zone d'Activités - Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE Tél: 0 809 404068 STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la règlementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.